

# VOORBEELD OFFERTE SERRE

Geachte heer en mevrouw Koning,

Het is ons een genoegen u hierbij, vrijblijvend, een offerte van de door u gevraagde Serre te doen toekomen.

Om jullie een juist beeld te scheppen, hebben onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden die alleen de serre betreffen en werkzaamheden die aannemerswerken betreffen.

## Serre, kleur naar keuze:

### SERRE DAK : 500 BREED EN 300 CM DIEP

- Aluminium profielen, thermische onderbroken,
- Dakvulling veiligheidsglas helder HR ++ glas KW 1.1
- Plaatsen van de nodige regenwater afvoeren.
- Een steunpaal tevens regenwaterafvoer.

€ 6.885,00

### VOORKANT

- Aluminium schuifdeur met 5 punt sluiting (politie keurmerk)
- Vierdelige schuifdeur met 2 vaste delen 2 schuivend
- Beglazing HR ++ KW 1.1
- Afmeting 490 cm breed en 240 cm hoog.

€ 4.030,00

### ZIJKANT

- Aluminium vast raam gedeeld in 3 delen
- Beglazing HR ++ KW 1.1
- Afmeting 300 cm breed en 240 cm hoog.

€ 1.909,00

**Totaal exclusief BTW** € 12.824,00

**BTW tarief (21%)** € 2.693,40

**Totaal bedrag** € 15.517,40

Project Serre incl.  
Montage & BTW



## AANNEMERS WERKEN

• Het oppakken van het bestaande terras.	€ 308,00
• Het Afvoeren van het vrijgekomen terras.	€ 180,00
• Uitgraven van vloer en fundering.	€ 716,00
• Afvoeren van vrijgekomen grond.	€ 180,00
• Storten van vloer en fundering, betonklasse B 25 plaatsen van folie, 10 cm vloer isolatie ( RC waarde 3 ) bouwstaal netten 150 x 150 x 5.	€ 1.225,00
• Plaatsen van hardstenen dorpels onder ramen en deuren.	€ 632,00
• In kappen van lood in de achtergevel tot in de spouw ter voorkoming van vochtinfiltratie.	€ 755,00
• Metselen van scheidingen muur, 330 cm breed 300 cm hoog, metselsteen naar keuze, binnen en buiten muren , incl DPC loodslabben , 10 cm spouw isolatie en voegwerken.	€ 3.514,50
• Het aanbrengen en aansluiten van vloerverwarming	€ 1.350,00
• Het aanbrengen van afwerk vloer.	€ 750,00

<b>Totaal exclusief BTW</b>	<b>€ 9.610,50</b>
<b>BTW tarief (21%)</b>	<b>€ 2.018,20</b>

<b>Totaal bedrag</b>	<b>€ 11.628,70</b>
incl. montage & BTW	

<b>Totaal project SERRE</b>	<b>€ 27.146,10</b>
incl. montage & BTW	

## OPTIE'S INCLUSIEF MONTAGE EN BTW

• Verlichting ( 20 Watt ) inclusief travo, bekabeling per spot	€ 57.50
• Ijzer balk in achtergevel, inclusief berekening constructeur Lengte 600 cm.	€ 2.800.00
• Stukadoor werkzaamheden nieuw gemetselde muur, dagkanten achtergevel .	€ 480.00
• Wand stopcontacten / lichtschakelaar ingebouwd in muur incl bekabeling, armatuur B/J per stuk.	€ 121.00



<b>GARANTIE</b>	:	
<b>LAKGARANTIE</b>	:	<b>10 JAAR FABRIEKSGARANTIE.</b>
<b>GLAS</b>	:	<b>5 JAAR FABRIEKSGARANTIE.</b>
<b>MONTAGE</b>	:	<b>2 JAAR MARCHAL SERRE BOUW.</b>
<b>LEVERTIJD</b>	:	<b>N.O.T.K.</b>
<b>BETALING</b>	:	<b>20 % BIJ OPDRACHT</b> <b>75 % GLASDICHT</b> <b>5 % BIJ OPLEVERING.</b>
<b>ENERGIE</b>	:	<b>LABEL A</b>
<b>BOUW TIJD</b>	:	<b>3 TOT 5 WEKEN.</b>

Ten gevolgen van eventuele prijswijzigingen kunnen wij bovengenoemde prijzen tot 3 maanden handhaven.

Genoemde prijzen betreffende materiaal en arbeidsloon , zijn gebaseerd op normale plaatsing.

In vertrouwen u een passende offerte van dienst te zijn geweest, verblijven wij met vriendelijke groet.

#### WAT KAN U VAN ONS VERWACHTEN

Vrijblijvend advies aan huis.

3 D ontwerp geprojecteerd tegen u woning.

Unieke ontwerpen door 25 jaar kennis en ervaring kunnen wij iedere droomproject realiseren.

Omgevingsvergunning, Wij zoeken het graag voor u uit indien nodig, vragen wij die snel en vakkundig aan.

Vrijblijvende offerte kent geen bijkomende kosten is altijd compleet incl optie's.

