

Fam. Janssen  
Sittard

Sittard, 30 juni 2022

## **OFFERTE**

Geachte heer en mevrouw Janssen,

Het is ons een genoegen u hierbij, vrijblijvend een offerte van de door u gevraagde serre te doen toekomen.

### **SERRE / ALUMINIUM KOZIJN KLEUR WIT RAL 9010**

<b>Serre dak</b>	: Serre dak, aluminium profielen thermisch onderbroken. 2 steunpalen tevens regenwaterafvoer. Dakbedekking gelaagd HR ++ glas 44.2-15-6. Afmeting: 530 cm breed x 400 cm diep	<b>€ 11.776,60</b>
<b>Voorkant</b>	: 4 – delige schuifpui, 1 x schuivend naar links, 1 x schuivend naar rechts met in vaste gedeeltes ventilatioeroosters. Aluminium profielen thermisch onderbroken. Inclusief 4-15-6 HR ++ glas. Afmeting: 400 cm breed x 240 cm hoog	<b>€ 6.085,00</b>
<b>Plisséhor</b>	: Dubbele plisséhor t.b.v. schuifpui. Afmeting: 200 cm breed x 240 cm hoog	<b>€ 1.085,92</b>
<b>Zonwering</b>	: Zonwering, bovendak montage. Lewens Capri. Kleur profielen wit, kleur acryl doek naar keuze. Elektrisch bedienbaar met schakelaar. Afmeting: 530 cm breed x 400 cm uitval	<b>€ 4.869,95</b>

<b><i>SUBTOTAAL exclusief BTW</i></b>	<b>€ 23.817,47</b>
<b><i>21 % BTW</i></b>	<b>€ 5.001,66</b>

<b><i>SUBTOTAAL inclusief BTW</i></b>	<b>€ 28.819,13</b>
---------------------------------------	--------------------

**AANNEMERSWERKEN**

- Het oppakken van het terras.	€ 220,00
- Het afvoeren van het vrijgekomen terras.	€ 220,00
- Uitgraven van de vloer en fundering.	€ 880,00
- Container t.b.v. het afvoeren van de vrijgekomen grond.	€ 270,00
- Storten van de vloer en fundering, beton klasse B 25, plaatsen van folie, 10 cm vloerisolatie (RC- waarde 3) en bouwstaalmatten 150 x 150 x 5 mm.	€ 1.148,07
- Hardstenendorpels onder de kozijnen, totaal 4 meter.	€ 396,00
- Metselwerken binnen/buitenmuur, totaal 12,72 m². Stelwerkzaamheden: poriso, zand/cement, foliën, spouwankers, muurankers en isolatie.	€ 2.940,00
- Het aanbrengen en aansluiten van vloerverwarming (serre) + vloerverwarming bestaande bouw (uitgefreesd).	€ 6.818,60
- Het aanbrengen van een afwerkvloer.	€ 890,00
- Stukadoorswerkzaamheden.	€ 1.732,00
- Doorbraak, plaatsen van stalen balk t.b.v. doorbraak. Inclusief stutten etc. en afvoeren puin.	€ 2.673,00
- Elektra, STELPOST.	€ 500,00
- Loodgieterswerken, STELPOST.	€ 500,00
- Houten deur plaatsen in garage, (exclusief houtendeur). + gordijnenrails ophalen, (exclusief gordijnenrail).	€ 250,00
	-----
<b>SUBTOTAAL exclusief BTW</b>	€ 19.437,67
<b>21 % BTW</b>	€ 4.081,91
	-----
<b>SUBTOTAAL inclusief BTW</b>	€ 23.519,58
	=====

**TOTAAL INCLUSIEF MONTAGE EN BTW € 52.338,71**

=====

**Garantievoorwaarden:**

**Lakgarantie : 10 jaar fabrieksgarantie**  
**Glas : 5 jaar fabrieksgarantie**  
**Montage : 2 jaar fabrieksgarantie**

Met uitzondering van elektromotoren, aandrijvingen zonwering, beweegbare delen van ramen en deuren, dakramen en hordeuren waarop een garantietermijn van 2 jaar van toepassing is.

**Geldigheid van de offerte**

Deze offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening van deze offerte.

**Betaalwijze**

Bij het plaatsen van serre, dient het verschuldigde bedrag (de aanneemsom) als volgt te worden voldaan:

- **20%** van de aanneemsom bij opdrachtverstrekking.
- **30%** van de aanneemsom bij storten van beton.
- **40%** van de aanneemsom bij glasdicht van serre.
- **10%** van de aanneemsom bij oplevering.

**Levertijd**

Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle (technische-) details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de levering noodzakelijke gegevens (waaronder vergunningen) in het bezit zijn van Marchal.

Genoemde prijzen betreffen materialen en arbeidsloon, gebaseerd op normale plaatsing, inclusief inslijpen lood en DPC folie.

In het vertrouwen u met een passende offerte van dienst te zijn geweest, verblijven wij met vriendelijke groet,

Marchal Aluminiumbouw  
**www.marchal.nl**  
afdeling verkoop  
**verkoop@marchal.nl**  
Pascal Marchal  
046-4519640